

Wzór

OFERTA

na remont sanitariatów w budynku 177 na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Dane dostawcy:

Nazwa i siedziba:

Osoba do kontaktu: tel., faks:

e-mail: NIP, REGON

W odpowiedzi na SIWZ oferujemy remont sanitariatów w budynku 177 na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., zgodnie z zakresem, wymaganiami i zasadami określonymi w SIWZ na poniższych warunkach:

1. **Całkowity koszt wykonania zadania wynosi:** PLN netto (słownie: PLN netto), co w rozbiu na poszczególne sanitariaty stanowi:

1) TOALETA DAMSKA PARTER

Lp.	Zakres prac	Cena w PLN netto
1.	Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.	
2.	Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).	
3.	Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa - przyjąć za cenę 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
4.	Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna - przyjąć cenę za 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
5.	Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.	
6.	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty z wentylatorem kanałowym.	
7.	Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1:2012).	
8.	Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym (PURMO COMPACT).	
9.	Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1150.	
10.	Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.	
11.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
12.	Demontaż drzwi (3 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).	

13.	Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.	
14.	Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.	
15.	Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą, deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).	
16.	Zakup i montaż umywalki nablatawej wraz z odpływem (syfon + bateria - chrom) (marki ROCA).	
17.	Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt ze szczotka toaletową (marki ROCA).	
18.	Wykonanie ścianek kolonowskich wraz z drzwiami.	
19.	Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.	
20.	Montaż zaworu poboru wody.	
21.	Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).	
22.	Wymiana nadświetla ściennego szklanego.	
23.	Wykonanie wizualizacji toalety (3 warianty - do akceptacji przez Zamawiającego).	
RAZEM		

2) TOALETA MĘSKA PARTER

Lp.	Zakres prac	Cena w PLN netto
1.	Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.	
2.	Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).	
3.	Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa - przyjąć cenę za 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
4.	Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna - przyjąć cenę za 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
5.	Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.	
6.	Zakup i montaż pisuaru + zawór pisuaru + przegroda pisuaru (1 szt.) (marki ROCA).	
7.	Wykonanie ścianek kolonowskich.	
8.	Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1:2012).	
9.	Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym (PURMO COMPACT).	
10.	Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1150.	
11.	Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt ze szczotka toaletową (marki ROCA).	
12.	Demontaż drzwi (3 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).	
13.	Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.	

14.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
15.	Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.	
16.	Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą, deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).	
17.	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty z wentylatorem kanałowym.	
18.	Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.	
19.	Montaż zaworu poboru wody.	
20.	Zakup i montaż umywalki nablutowej wraz z odpływem (syfon + bateria - chrom) (marki ROCA).	
21.	Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.	
22.	Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).	
23.	Wymiana nadświetla ściennego szklanego.	
24.	Wykonanie wizualizacji toalety (3 warianty - do akceptacji przez Zamawiającego).	
RAZEM		

3) TOALETA DAMSKA I PIĘTRO

Lp.	Zakres prac	Cena w PLN netto
1.	Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.	
2.	Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).	
3.	Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa - przyjąć cenę za 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
4.	Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna - przyjąć cenę za 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
5.	Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.	
6.	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty z wentylatorem kanałowym.	
7.	Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1:2012).	
8.	Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym (PURMO COMPACT).	
9.	Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1700.	
10.	Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.	
11.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
12.	Demontaż drzwi (2 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).	
13.	Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.	

14.	Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.	
15.	Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą, deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).	
16.	Zakup i montaż umywalki nabladowej wraz z odpływem (syfon + bateria - chrom) (marki ROCA).	
17.	Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt ze szczotka toaletową (marki ROCA).	
18.	Wykonanie ścianek kolonowskich wraz z drzwiami.	
19.	Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.	
20.	Montaż zaworu poboru wody.	
21.	Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).	
22.	Wykonanie wizualizacji toalety (3 warianty - do akceptacji przez Zamawiającego).	
RAZEM		

4) TOALETA MĘSKA I PIĘTRO

Lp.	Zakres prac	Cena w PLN netto
1.	Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.	
2.	Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).	
3.	Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa - przyjąć za cenę 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
4.	Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna - przyjąć cenę za 1m ² płytek 100 zł netto, gatunek 1).	
5.	Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.	
6.	Zakup i montaż pisuaru + zawór pisuaru + przegroda pisuaru (1 szt.) (marki ROCA).	
7.	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty z wentylatorem kanałowym.	
8.	Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1:2012).	
9.	Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym (PURMO COMPACT).	
10.	Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1700.	
11.	Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.	
12.	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
13.	Demontaż drzwi (3 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).	
14.	Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.	
15.	Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.	

16.	Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą, deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).	
17.	Zakup i montaż umywalki nabladowej wraz z odpływem (syfon + bateria - chrom) (marki ROCA).	
18.	Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyty ze szczotką toaletową (marki ROCA).	
19.	Wykonanie ścianek kolonowskich wraz z drzwiami.	
20.	Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.	
21.	Montaż zaworu poboru wody.	
22.	Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).	
23.	Wymiana nadświetla ściennego szklanego.	
24.	Wykonanie wizualizacji toalety (3 warianty - do akceptacji przez Zamawiającego)	
RAZEM		

Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania, łącznie z kosztami zagospodarowania odpadów.

2. Termin wykonania całości zadania (*należy podać ilość dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robot*):, co w rozbięciu na poszczególne sanitariaty stanowi:

- a) TOALETA DAMSKA PARTER:
- b) TOALETA MĘSKA PARTER:
- c) TOALETA DAMSKA I PIĘTRO:
- d) TOALETA MĘSKA I PIĘTRO:

3. Potwierdzamy 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane prace.

4. Warunki płatności (*preferowany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 60 dni*):

5. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta:

Forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie w pieniądzu. Należy określić procentowo wysokość zabezpieczenia od wartości netto umowy:

a) w trakcie realizacji przedmiotu przetargu + **14 dni kalendarzowych** (*należy podać formę i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy*):

.....

b) w okresie udzielonej gwarancji jakościowej + **14 dni kalendarzowych** (*należy podać formę i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy*):

.....

6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

a), w następującym zakresie:

b), w następującym zakresie:

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.

9. Potwierdzamy 60-dniową ważność oferty.

10. Wykaz wykonanych po 1 stycznia 2014 r. prac w zakresie położenia glazury ściennej i podłogowej oraz odpowiadającej specyfice zamówienia:

Lp.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia w PLN netto	Termin realizacji	Dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)
1.					
..					
..					

11. Załączniki do oferty:

Miejscowość i data

.....
*podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta*