



05.07.2021

Montaż dachu na pierwszym zbiorniku propanu w Terminalu Przeładunkowo-Magazynowym

Zakończono montaż dachu na pierwszym ze zbiorników na propan. Wynoszenie dachu o wadze 290 ton, odbyło się poprzez wtłoczenie pod kopułę powietrza z niewielkim nadciśnieniem wynoszącym +0,02 bar. Ze względów bezpieczeństwa prędkość maksymalna unoszenia dachu wynosiła 30 cm na minutę.

Na terenie terminalu przeładunkowo-magazynowego powstają dwa kriogeniczne zbiorniki na propan, który będzie magazynowany w stanie ciekłym, w temperaturze -42 st. Celsjusza. Całkowita pojemność każdego zbiornika na propan wyniesie 40 000 m³. Planuje się, że terminal będzie przeładowywał na rzecz realizowanego projektu 500 tys. ton propanu rocznie.

